

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0.352) 437 49 20 - Fax : (0.352) 437 52 88

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

KAYSERİ
23.12.2024

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM VE ONARIM ÜNİTESİ (ELEKTRİK ATÖLYESİ)** ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEMENİN CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ELEKTRİK İÇ TESİSAT VE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin: ELEKTRİK ATÖLYESİ (Bekir AKSOY)		
	Tel : (0352) 207 66 66 – Dahili: 20086		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEMEYECİKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ ÜHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç **15/01/2025** günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

05.12.2024

ELEKTRİK İÇ TESİSAT TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ
YAPILACAK HASTANELERİN YILLIK PLANI

ÖLÇÜM YAPILACAK AYLAR	ÖLÇÜM YAPILACAK BİRİMLER	ÖLÇÜM YAPILACAK YIL
OCAK	FEVZİ MERCAN MUSTAFA ERASLAN ÇOCUK HASTANESİ (2415 priz, 1400 cihaz, 50 tali pano, 3 ana pano)	2025
ŞUBAT	MEHMET KEMAL DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ HASTANESİ (91 priz, 300 cihaz, 20 tali oda, 1 ana pano)	2025
ŞUBAT	ŞAHİNUR DEDEMAN KİT HASTANESİ (380 priz, 85 elektrikli cihaz, 9 tali, 1 ana pano)	2025
MART	SEMİHA-ASIM KİBAR ORGAN NAKLİ VE DİYALİZ HASTANESİ (1050 priz, 270 cihaz, 20 tali pano, 1 ana pano)	2025
MART	YILMAZ-MEHMET ÖZTAŞKIN KALP HASTANESİ (1045 priz, 190 cihaz, 26 tali pano, 1 ana pano)	2025
NİSAN	DR.GÜLESER-MUSTAFA GÜNDOĞDU MERKEZ LABORATUARI (1500 priz, 320 cihaz, 15 tali pano, 1 ana pano)	2025
NİSAN	NURİ NAZENDE GÜNDÜZ YATAKLI AYAKTAN TEDAVİ MERKEZİ – ANNE EVİ – ÇÖP ATIK TOPLAMA MERKEZİ (430 priz, 140 cihaz, 12 tali pano, 2 ana pano)	2025
MAYIS	GEVHER NESİBE HASTANESİ D BLOK 6-12 KATLAR (2570 priz, 790 cihaz, 75 tali pano, 1 ana pano)	2025
HAZİRAN	GEVHER NESİBE HASTANESİ D BLOK 5- BODRUM KAT (4200 priz, 1100 cihaz, 55 tali pano, 1 ana pano)	2025
TEMMUZ	GEVHER NESİBE HASTANESİ EFG BLOK (2400 priz, 650 cihaz, 86 tali pano, 8 adet UPS, 18 adet izole pano, 9 ana pano)	2025
TEMMUZ	YENİ ACİL TIP AD. (993 priz, 173 cihaz, 19 IT pano, 9 pano, 2 UPS, 2 ana pano)	2025
AĞUSTOS	PARATONERLER (D blok, EFG, Kalp, KİT, S blok, Tip G blok, Tip A blok, Çocuk Hastanesi 2 adet, KANKA Hastanesi 10 adet)	2025
EYLÜL	GEVHER NESİBE HASTANESİ A-B-C BLOK (1400 priz, 430 cihaz, 55 tali pano, 3 ana pano)	2025
EKİM	S BLOK (160 priz, 40 cihaz, 37 tali pano, 1 ana pano)	2025
EKİM	ÇAMAŞIRHANE (1 ana pano, 4 tali pano, 34 cihaz, 68 priz)	2025
KASIM	SPOR HEKİMLİĞİ, DENGE TESTİ, TERZİHANE, ADLİ TIP VE ATÖLYELER (30 priz, 80 cihaz, 37 tali pano, 1 ana pano)	2025
ARALIK	KANKA Hastanesi (1450 priz, 550 cihaz, 2 ana pano, 15 tali pano)	2025

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elktro.Mühendisi

05.12.2024

TEKNİK ŞARTNAME

1. 1 KV altı ve 1 KV üstü yetki belgesine sahip olacaktır.
2. Topraklama ölçme yetki belgesine sahip olacaktır.
3. İç tesisat denetleme yetki belgesine sahip olacaktır.
4. SMMM Tescil Belgesi ve Büro Tescil Belgesine sahip olacaktır.
5. Paratoner tesisi TS623-05 standartları gereğine göre kontrol edilecektir.
6. Belgeler ait olduğu yılda vizenlenmesi olacaktır.
7. Çevrim empedansı cihazı ile kaçak akım rölelerinin açma testi yapılacaktır.
8. Topraklama değeri ve çevrim empedansı cihazı kalibrasyon belgeleri sahip olacaktır.
9. Asansör, panoları, UPS, Eşanjör, istekte belirtilen odalara ait prizler, tali panolar, ana panolarda ve kullanılan cihazlar topraklamaları ölçülecektir.
10. Ölçüm sonrası rapor ve eksiklikler tarafımıza teslim edilecektir.
11. Ölçümde kullanılacak topraklama megeri 4 uçlu, çevrim empedansı cihazı olmadan ölçüme başlanmayacaktır.
12. Ölçüm yapılacak cihazların kalibrasyon belgelerinin ilk sayfa fotokopisi teklifte verilecektir.
13. Cihaz bir (1) yıl geçerli kalibrasyon belgesi olacaktır.
14. Ana ve tali panolar L-L, L-N, L-PR çevrim empedansı cihazı ile ölçülecektir.
15. Kliniklerde yapılacak topraklama ölçümünde çevrim empedansı cihazı ile Kaçak Akım Koruma Rölesi (K.A.K.R) açtırmadan yapılacaktır.
16. **Elektrik Topraklamalar Yönetmeliği Ek-P maddesi gereğince ölçümü yapacak kişinin Elektrik Mühendisi olması zorunludur. Ölçüm iki kişi tarafından yapılacaktır.**
17. Termal kamera ile Ana Pano, tali pano ve kablo ısı kontrolü yapılacak ve resimleri rapora eklenecektir.
18. Ölçümü yapılan birim ölçüm sonrası rapor hazırlanarak birime teslim edilecek olup muayene kabulünün yapılabilmesi için İşletme Müdürlüğüne Dilekçe verilecektir.

Bekir AKSOY
Elektrik Teknikeri

Dilek VOLKAN
Elk.Elektrik Mühendisi